

PT

Förslag öfver

Kostnaden af Clara Sjös, Rörstrands Vikens och Canalens uprensning till Carlbergsviken genom Muddring med Ang. Machin eller Handkraft

Muddring med Ang. Machin af 23000 Cubik famnar

Spägnings Mann förrätta på 160 Dagar _____

Öf det contracterade Arbetsmanskapets Effectiva Dagverken äro 240 Corporals à 22,50 skt, 2670 Manskap à 56,3

Aflönning utan Arbete: Corporals Dagverken 96 skt à 20,3 och Manskap på 960 à 14,3 _____

Marchkostnader upptagas till _____

Aflönning till en Machinist tillika Forman vid Muddringen _____

Materialier: utaf Mudderverkets inköpspris beräknas 5 att gravera hvarje års arbete _____

Med och Smörja till Machineriet samt underhåll af Mudderverket à 32,5 per Cub. famn Mudders _____

Diverse utgifter: Ingartering, Sängkläder, Sjukhuset och extra utgifter _____

Arbets Kostnad under 1 År							Arbets Kostnad under 8 År				
Effective Dagverken	Ineffective Dagverken	Effectiva Dagverken	Material Kostnad	Öfriga Kostnader	Summa Kostnad	Kostnad per Cub. famn	Effective Dagverken	Material Kostnad	Öfriga Kostnader	Summa Kostnad	
skt	skt	Rd ²	Rd ²	Rd ²	Rd ² 3.	Rd ² 3.	Rd ²	Rd ²	Rd ²	Rd ²	
2880	960										
		2193			2193		17,544			17,544	
				291	291				2328	2328	
				125	125				1000	1000	
		500			500		4000			4000	
			3500		3500			28000		28000	
			1920		1920			15360		15360	
				760	760		3000		6080	6080	
Summa							21000	43360	9408	74312	

Efter fullbordadt Arbetsupptaga såjens behållning, hälften af Ang. Muddermachinens inköpspris _____

Summa Kostnad Banco Rd² 60312

Gjör per Cubik famn 2. Rd² 29,10-6

Anmärkingar

Till Arbetsmanskapet vid Muddringen med Ang. Machin beräknas det Contracterade Krono Värdeman, des privata Arbete, och Arbetslöden antagen från den 1^{te} Maj till den 15^{de} October. Arbets Commendering utaf Soldater förklarar att begagnas vid Muddring för Handkraft, och anses Arbetslöden i denna handbok vara försäknas ifrån den 15^{de} Maj till den 1^{te} October.

Vid Muddringen med Ang. Machinen anses 6 Dagverken, och vid Handmuddringen 4 Effectiva Dagverken ålga för en Cubik famn upptagande och bortförande i Skidaren

Muddring med Handkraft af 23000 Cubik famnar

Åttiohundrade Fjettio Mann, förrätta på 140 Dagar _____

Öf Commenderingens Effectiva Dagverken äro 120 Corporals à 26,3 skt, 10800 Soldats à 20,3 _____

Till Öfsebetning, Accorder och extra aflönningar beräknas 9,3 per Effectivt dagverke _____

Aflönning utan Arbete: Corporals dagverke 100 skt à 20,3 och 6280 Soldats à 14,3 _____

Marchkostnader upptagas till _____

Aflönning till Commenderings Befäl och Eni Läkare _____

Diverse utgifter: Ingartering, Kokning, Sängkläder, Turätt, Sjukhus m.m. _____

Materialier: 16 Muddersflötter med 8 skt Pontoner 39 Shopor med 8 skt. Öf förings prämar, korta i inköp 4700 Rd² _____

Flöttern och Prämarns beräknade att vara brukbara i 5 år, gravera således ett års arbete med _____

Reparation och underhåll af Muddringsskedskapens per år _____

Förbrukning af öfrige Materialier, och andel i Förråds Capitationer per år _____

Arbets Kostnad under 1 År							Arbets Kostnad under 8 År				
Effective Dagverken	Ineffective Dagverken	Effectiva Dagverken	Material Kostnad	Öfriga Kostnader	Summa Kostnad	Kostnad per Cub. famn	Effective Dagverken	Material Kostnad	Öfriga Kostnader	Summa Kostnad	
skt	skt	Rd ²	Rd ²	Rd ²	Rd ² 3.	Rd ² 3.	Rd ²	Rd ²	Rd ²	Rd ²	
11520	6680										
		4900			4900		39200			39200	
		1920			1920			15360		15360	
				1998	1998				15984	15984	
				520	520				4160	4160	
				863	863				6904	6904	
				1950	1950				15600	15600	
			940		940			7320		7320	
			250		250			2000		2000	
			240		240			1920		1920	
Summa							43744	54560	11440	112,648	

Den oframstående Kostnads Summa för Muddring med Ang. Machin afdragt _____

Uphammer en behållning genom Ang. Mudderverkets begagnande af Banco Rd² 48336

Stockholm den 14^{de} Apr. 1834.
C. L. Ohlsson

P-skäpet (Rd. Fr.)

1 d.

